

EDWIN ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 2022

						FORMA PE-1	
						SUMA ESTA HOJA:	
						ACUMULADO:	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL	
RESUMEN DE PARTIDAS							
1	PRELIMINARES	LOTE	1	\$ 5,728.20	Cinco Mil Setecientos Veintiocho 20/100	\$ 5,728.20	
8	ACABADOS	LOTE	1	\$ 132,327.61	Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Veintisiete 61/100	\$ 132,327.61	
9	INSTALACIONES	LOTE	1	\$ 54,411.80	Cincuenta y Cuatro Mil	\$ 54,411.80	
10	EQUIPOS Y ACCESORIOS	LOTE	1	\$ 46,200.00	Cuarenta y Seis Mil	\$ 46,200.00	
17	LIMPIEZAS	LOTE	1	\$ 6,132.41	Seis Mil Ciento Treinta y Dos 41/100	\$ 6,132.41	
						SUBTOTAL	\$ 244,800.02
						I.V.A. 16%	\$ 39,168.00
						TOTAL	\$ 283,968.03

IMPORTE CON LETRA Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos 02/100

I.V.A. Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Ocho 00/100

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho 03/100

CATALOGO DE CONCEPTOS							
1	PRELIMINARES					\$	5,728.20
1.03	RETIROS					\$	5,728.20
UACH-CCMS-PRE-RET-ZM-01	Retiro de ZOCLO DE madera en muro. Incluye herramienta, mano de obra, acarreo dentro de obra, manjorras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	99.48	\$ 25.00	Veinticinco 00/100	\$	2,487.00
UACH-CCMS-PRE-RET-LU-01	Retiro de luminarias con recuperación. Incluye desconexión, herramientas, mano de obra, acarreo dentro de obra, manjorras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	20.00	\$ 162.06	Ciento Sesenta y Dos 06/100	\$	3,241.20
8	ACABADOS					\$	132,327.61
8.01	PINTURA					\$	69,302.65
UACH-CCMS-ACA-PIN-MU-01	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Satinada calidad oset plata o similar en muros interiores y exteriores, codigo 13610 B-9.5 L-9.5 Incluye: material, sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y para su correcta aplicación, mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, almacenajes, fletes, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución de los trabajos a nivel de obra terminada.	m2	489.13	\$ 120.43	Ciento Veinte 43/100	\$	58,905.93

EDWIN ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS



CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

viernes, 17 de junio de 2022

						FORMA PE-1	
						SUMA ESTA HOJA:	
						ACUMULADO:	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL	
UACH-CCMS-ACA-PIN-PA-01	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Satinada calidad osel plata o similar en plafones interiores y exteriores, codigo 13610 B-9.5 L=9.5 Incluye: material, sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y para su correcta aplicación, mano de obra, material, herramienta, mantobras locales, almacenajes, fletes, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución de los trabajos a nivel de obra terminada.	m2	86.33	\$ 120.43	Ciento Veinte 43/100	\$	10,396.72
8.02 PISOS						\$	63,024.97
UACH-CCMS-ACA-PIS-CE-02	Suministro e Instalación de Cerámica, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	M2	89.96	\$ 566.22	Quinientos Sesenta y Seis 22/100	\$	50,937.15
UACH-CCMS-ACA-PIS-CZ-01	Suministro e Instalación de ZOCLO de Cerámica de 10cm alto, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, chafan para rematar zoco y muro, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	ML	99.48	\$ 121.51	Ciento Veintiuno 51/100	\$	12,087.81
9 INSTALACIONES						\$	54,411.80
9.04 ELECTRICAS						\$	54,411.80
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-01	Salida eléctrica para alumbrado, contactos, apagadores, Incluye: cableado desde cal 12 al 10, tubería desde 16 mm al 21 mm según sea el caso y según la norma, codos, coples, soportes, cajas, tapas, uñas, condulet, curvas, material, herramienta, maniobras locales, mano de obra, cable, tubería, cortes, desperdicios, colillas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, considerar 6 m. por salida.	sal	20.00	\$ 1,336.00	Un Mil Trescientos Treinta y Seis 00/100	\$	26,720.00

EDWIN ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 2022

						FORMA PE-1	
						SUMA ESTA HOJA:	
						ACUMULADO:	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL	
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-04	Salida eléctrica para minisplit consta de: cableado desde cal 12 al 8, tubería desde 16mm al 21mm según sea el caso y según la norma, flexible según sea el caso a una distancia de 15 mts, coples, curvas, conectores, contra y monitor, conexiones, material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarrees, almacenajes, cortes, desperdicios, mermas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 3,715.50	Tres Mil Setecientos Quince 50/100	\$	7,431.00
10 EQUIPOS Y ACCESORIOS						\$	46,200.00
10.04 EQUIPO DE AIRE Y CAMARAS FRIGORIFICAS						\$	46,200.00
UACH-CCMS-INS-ELE-LP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO ACRUX, 2x2', LUZ BLANCA NEUTRA, 100-240V, 40W, 3800LM, 4000 K, MODELO 40BKLED40MVB, COLOR BLANCA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR APROBADO, INCLUYE SOPORTE DE LUMINARIA, CONEXIONES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	20.00	\$ 1,013.04	Un Mil Trece 04/100	\$	20,260.80
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-01	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 1tr, alta eficiencia, incluye: den, tubería entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 16,800.00	Dieciséis Mil Ochocientos 00/100	\$	16,800.00
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-02	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 2tr, alta eficiencia, incluye: den, tubería entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 29,400.00	Veintinueve Mil Cuatrocientos 00/100	\$	29,400.00
17 LIMPIEZAS						\$	6,132.41
17.01 PERIODICA DURANTE LA OBRA						\$	2,891.37
UACH-CCMS-LIM-PDO-01	Limpeza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 2,891.37	Dos Mil Ochocientos Noventa y Uno 37/100	\$	2,891.37
17.02 FINAL DETALLADA						\$	3,241.04
UACH-CCMS-LIM-FDT-01	Umpleza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 3,241.04	Tres Mil Doscientos Cuarenta y Uno 04/100	\$	3,241.04

SUBTOTAL	\$	244,800.02
IVA 16%	\$	39,168.00
TOTAL	\$	283,968.03

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos 02/100

I.V.A.

Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Ocho 00/100

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho 03/100

EDWIN ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS

DATOS DEL CONTRATISTA:

Coordinación de Construcción, Mantenimiento y Servicios
Universidad Autónoma de Chihuahua

EDWIN ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 2022



	FORMA PE-1
SUMA ESTA HOJA:	
ACUMULADO:	
PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	-----------------	---------------------------	-------

RFC: Q10E870511DE9
DIRECCION: AV COORDINADORA 3408 COL UP
CORREO ELECTRONICO: EDWIN.ORTIZ.OS7@GMAIL.COM
NUMERO DE TELEFONO: 6141993348

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

TRES ACTIVOS

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 22

	FORMA PE-1
SUMA ESTA HOJA:	
ACUMULADO:	
PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
	\$ 5,270.67
	\$ 98,690.59
	\$ 49,356.74
	\$ 46,460.46
	\$ 9,504.00
SUBTOTAL	\$ 209,282.46
I.V.A. 16%	\$ 33,485.19
TOTAL	\$ 242,767.66

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS						
1	PRELIMINARES					\$ 5,270.67
8	ACABADOS					\$ 98,690.59
9	INSTALACIONES					\$ 49,356.74
10	EQUIPOS Y ACCESORIOS					\$ 46,460.46
17	LIMPIEZAS					\$ 9,504.00

IMPORTE CON LETRA

Doscientos nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 46/100 m.n.

I.V.A.

Treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 19/100 m.n.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Doscientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 66/100 m.n.



CATALOGO DE CONCEPTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS							
PRELIMINARES							\$ 5,270.67
1.03	RETIROS						\$ 5,270.67
UACH-CCMS-PRE-RET-ZM-01	Retiro de ZOCLO DE madera en muro. Incluye herramienta, mano de obra, acarreo dentro de obra, manionras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	99.48	\$ 29.10	Veintinueve pesos 10/100 m.n.	\$	2,894.87
UACH-CCMS-PRE-RET-LU-01	Retiro de luminarias con recuperación. Incluye desconexión, herramientas, mano de obra, acarreo dentro de obra, manionras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	20.00	\$ 118.79	Ciento diez y ocho pesos 79/100 m.n.	\$	2,375.80
8.01 PINTURA							\$ 98,690.59
8.01.01	MUROS						\$ 42,037.35
UACH-CCMS-ACA-PIN-MU-01	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Satinada calidad osel plata o similar en muros interiores y exteriores, codigo 13610 B=9.5 L=9.5 Incluye: material, sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y para su correcta aplicación, mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, almacenajes, fletes, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución de los trabajos a nivel de obra terminada.	m2	489.13	\$ 73.05	Setenta y tres pesos 05/100 m.n.	\$	35,730.95
8.01.02	PLAFONES						\$ 6,306.41
UACH-CCMS-ACA-PIN-PA-01	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Satinada calidad osel plata o similar en plafones interiores y exteriores, codigo 13610 B=9.5 L=9.5 Incluye: material, sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y para su correcta aplicación, mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, almacenajes, fletes, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución de los trabajos a nivel de obra terminada.	m2	86.33	\$ 73.05	Setenta y tres pesos 05/100 m.n.	\$	6,306.41
8.02	PISOS						\$ 56,653.24
8.02.01	CFRAMICA						\$ 56,653.24

OK-

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **TRES ACTIVOS**



OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 22

						SUMA ESTA HOJA:	FORMA PE-1
						ACUMULADO:	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL	
UACH-CCMS-ACA-PIS-CE-02	Suministro e instalación de Cerámica, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	M2	89.96	\$ 485.03	Cuatrocientos ochenta y cinco pesos 03/100 m.n.	\$ 43,633.30	
UACH-CCMS-ACA-PIS-CZ-01	Suministro e Instalación de ZOCLO de Cerámica de 10cm alto, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, chafian para rematar zoclo y muro, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	ML	99.48	\$ 130.88	Ciento treinta pesos 88/100 m.n.	\$ 13,019.94	
9.04 ELECTRICAS						\$	49,356.74
9.04.01 CABLEADO, CANALIZACIONES Y CONEXIONES						\$	21,676.34
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-01	Salida eléctrica para alumbrado, contactos, apagadores, incluye: cableado desde cal 12 al 10, tubería desde 16 mm al 21 mm según sea el caso y según la norma, codos, coples, soportes, cajas, tapas, uñas, condulet, curvas, material, herramienta, maniobras locales, mano de obra, cable, tubería, cortes, desperdicios, colillas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, considerar 6 m. por salida.	sal	20.00	\$ 742.98	Setecientos cuarenta y dos pesos 98/100 m.n.	\$ 14,859.60	
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-04	Salida eléctrica para minisplit consta de: cableado desde cal 12 al 8, tubería desde 16mm al 21mm según sea el caso y según la norma, flexible según sea el caso a una distancia de 15 mts, coples, curvas, conectores, contra y monitor, conexiones, material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarreo, almacenajes, cortes, desperdicios, mermas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 3,408.37	Tres mil cuatrocientos ocho pesos 37/100 m.n.	\$ 6,816.74	
9.04.03 LUMINARIAS Y ACCESORIOS						\$	27,680.40
9.04.03.01 LUMINARIAS						\$	27,680.40
UACH-CCMS-INS-ELE-LP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO ACRUX, 2x2', LUZ BLANCA NEUTRA, 100-240V, 40W, 3800LM, 4000 K, MODELO 40BKLED40MVB, COLOR BLANCA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR APROBADO, INCLUYE SOPORTE DE LUMINARIA, CONEXIONES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	20.00	\$ 1,384.02	Mil trescientos ochenta y cuatro pesos 02/100 m.n.	\$ 27,680.40	
10 EQUIPOS Y ACCESORIOS						\$	46,460.46
10.04 EQUIPO DE AIRE Y CAMARAS FRIGORIFICAS						\$	46,460.46
10.04.02 INSTALACIONES						\$	46,460.46
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-01	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 1tr, alta eficiencia, incluye: den, tubería entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 16,815.03	Diez y seis mil ochocientos quince pesos 03/100 m.n.	\$ 16,815.03	
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-02	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 2tr, alta eficiencia, incluye: den, tubería entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 29,645.43	Veintinueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 43/100 m.n.	\$ 29,645.43	

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

CATALOGO DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

TRES **ACTIVOS**

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

viernes, 17 de junio de 22

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FORMA PE-1	
					PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
17.01 PERIODICA DURANTE LA OBRA						
						\$ 4,158.00
UACH-CCMS-LIM-PDO-01	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 4,158.00	Cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.	\$ 4,158.00
17.02 FINAL DETALLADA						
						\$ 5,346.00
UACH-CCMS-LIM-FDT-01	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 5,346.00	Cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.	\$ 5,346.00

SUBTOTAL	\$	209,282.46
IVA 16%	\$	33,485.19
TOTAL	\$	242,767.66

IMPORTE CON LETRA Doscientos nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 46/100 m.n.

I.V.A. Treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 19/100 m.n.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO Doscientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 66/100 m.n.

ING. JOSE MANUEL VALDEZ GRADO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FISICA
NOMBRE DE LA EMPRESA

DATOS DEL CONTRATISTA:
RFC: VAGM731125017
DIRECCION: CALLE TRASVIÑA Y RETES 3504, COL. SAN FELIPE II
CORREO ELECTRONICO: manuel@tresactivos.com
NUMERO DE TELEFONO: 614-6587347, 614-5399718

NOTA: FAVOR DE LLENAR TODA LA INFORMACION REQUERIDA COMO NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA, DATOS DEL CONTRATISTA, EDICIÓN EN CASO DE VENCER Y LAS CANTIDADES CON LETRA Y RESPECTAR ESTE FORMATO.



SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

PRESUPUESTO



OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

martes, 2 de agosto de 2022

FORMA PE-1

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
8.01.02 PLAFONES						\$ 9,340.91
UACH-CCMS-ACA PIN-PA-01	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Satinada calidad osel plata o similar en plafones interiores y exteriores, codigo 13610 B=9.5 L=9.5 Incluye: material, sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y para su correcta aplicación, mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, almacenajes, fletes, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución de los trabajos a nivel de obra terminada.	m2	86.33	\$ 108.20	Ciento Ocho Pesos Con 20/100 M.N.	\$ 9,340.91
8.02 PISOS						\$ 62,618.70
8.02.01 CERAMICA						\$ 62,618.70
UACH-CCMS-ACA PIS-CE-02	Suministro e Instalación de Cerámica, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	M2	89.96	\$ 532.30	Quinientos Treinta y Dos Pesos Con 30/100 M.N.	\$ 47,885.71
UACH-CCMS-ACA PIS-CZ-01	Suministro e Instalación de ZOCLO de Cerámica de 10cm alto, Loseta de cerámica 60 x 60 cms Interceramic, Mod CATANIA AVORIO MARCA INTERCERAMIC, con boquilla color INT. LIGTH GRAY o similar, Incluye: pegamento ADESIVO NORMAL, boquillas, desperdicio, mano de obra, chafan para rematar zoclo y muro, herramienta, fletes, preparación de la superficie para recibirlo, limpieza del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra y del campus, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y ejecución y buen funcionamiento.	ML	99.48	\$ 148.10	Ciento Cuarenta y Ocho Pesos Con 10/100 M.N.	\$ 14,732.99

SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

PRESUPUESTO



OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

martes, 2 de agosto de 2022

FORMA PE-1

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
9.04 ELECTRICAS						\$ 34,868.20
9.04.01 CABLEADO, CANALIZACIONES Y CONEXIONES						\$ 17,734.20
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-01	Salida eléctrica para alumbrado, contactos, apagadores, incluye: cableado desde cal 12 al 10, tubería desde 16 mm al 21 mm según sea el caso y según la norma, codos, coples, soportes, cajas, tapas, uñas, condulet, curvas, material, herramienta, maniobras locales, mano de obra, cable, tubería, cortes, desperdicios, colillas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, considerar 6 m. por salida.	sal	20.00	\$ 736.90	Setecientos Treinta y Seis Pesos Con 90/100 M.N.	\$ 14,738.00
UACH-CCMS-INS-ELE-CC-04	Salida eléctrica para minisplit consta de: cableado desde cal 12 al 8, tubería desde 16mm al 21mm según sea el caso y según la norma, flexible según sea el caso a una distancia de 15 mts, coples, curvas, conectores, contra y monitor, conexiones, material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarreo, almacenajes, cortes, desperdicios, mermas, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	\$ 1,498.10	Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos Con 10/100 M.N.	\$ 2,996.20
9.04.03 LUMINARIAS Y ACCESORIOS						\$ 17,134.00
9.04.03.01 LUMINARIAS						\$ 17,134.00
UACH-CCMS-INS-ELE-LP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO ACRUX, 2x2', LUZ BLANCA NEUTRA, 100-240V, 40W, 3800LM, 4000 K, MODELO 40BKLED40MVB, COLOR BLANCA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR APROBADO, INCLUYE SOPORTE DE LUMINARIA, CONEXIONES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	20.00	\$ 856.70	Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos Con 70/100 M.N.	\$ 17,134.00
10 EQUIPOS Y ACCESORIOS						\$ 39,274.69
10.04 EQUIPO DE AIRE Y CAMARAS FRIGORIFICAS						\$ 39,274.69
10.04.02 INSTALACIONES						\$ 39,274.69
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-01	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 1tr, alta eficiencia, incluye: den, tuberia entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 15,127.09	Quince Mil Ciento Veintisiete Pesos Con 09/100 M.N.	\$ 15,127.09
UACH-CCMS-EQA-ECF-IM-02	Suministro e instalacion de minisplit frio calor de 2tr, alta eficiencia, incluye: den, tuberia entre condensadora y manejadora, interconexiones, fijacion, base, kit de instalacion.	pza	1.00	\$ 24,147.60	Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos Con 60/100 M.N.	\$ 24,147.60
17 EMPLEAZOS						\$ 4,450.20
17.01 PERIODICA DURANTE LA OBRA						\$ 4,450.20
UACH-CCMS-LIM-PDO-01	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 4,450.20	Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Con 20/100 M.N.	\$ 4,450.20
17.02 FINAL DETALLADA						\$ 2,927.40

SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

PRESUPUESTO



OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN CAJA UNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO EN CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

martes, 2 de agosto de 2022


						FORMA PE-1
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
UACH-CCMS-LIM-FDT-01	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lote	1.00	\$ 2,927.40	Dos Mil Novecientos Veintisiete Pesos Con 40/100 M.N.	\$ 2,927.40

SUBTOTAL	\$	210,044.18
IVA 16%	\$	33,607.07
TOTAL	\$	243,651.25

IMPORTE CON LETRA Doscientos Diez Mil Cuarenta y Cuatro Pesos Con 18/100 M.N.

I.V.A. Treinta y Tres Mil Seiscientos Siete Pesos Con 07/100 M.N.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO Doscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos Con 25/100 M.N.


ING LEONARDO SIAS ELIZONDO

SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

DATOS DE LA EMPRESA:

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE COMPLETO:

NUMERO DE TELEFONO Y CELULAR:

RFC:

DIRECCION:

lsias@sielingenieria.com

SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA S.A. de C.V.

614 427 7963

SCI170309L59

C. Tomas Garcia 200 B Col Deportistas CP 31125