



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

CCMS/1066/2022


Chihuahua, Chih. 14 de octubre de 2022

M.E.S. MELISSA ZAMBRANO SOTELO
DIRECTORA DE ECOLOGÍA
CHIHUAHUA, CHIH.

Por medio de la presente, me permito hacer una notificación para la "COMPLEMENTO DE EDIFICIO DE LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR DES AGROPECUARIA EN CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH." Esta obra es una expansión del edificio de laboratorios DES Agropecuaria destinada para brindar servicio de estacionamiento aljibe y área verde al edificio mencionado pues se encuentra alrededor del "EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA LA DES AGROPECUARIA CAMPUS II UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH." La cual ya cuenta con el expediente No. SDUE-DE-IA-UAC681018EG1 referencia No. 42/2020 por lo que solicitamos amablemente en caso de ser necesario realizar el estudio de Impacto Ambiental modalidad Informe Preventivo hacémoslo saber.

Sin más por el momento y en espera su aprobación y/o comentarios al respecto, me despido quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


DR. ALEJANDRO CALDERON LANDAVERDE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA

RECIBIDO
17 OCT 2022

VENTANILLA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

NOMBRE DE OBRA:

“COMPLEMENTO DE EDIFICIO DE LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR DES
AGROPECUARIA EN CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN
LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.”

DIRECCION DE OBRA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CAMPUS II

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CHIHUAHUA

DESARROLLO DE OBRA DE ESTACIONAMIENTO:

1. Albañilerías
 - Trazo y nivelación del terreno
 - Colocación de carpeta asfáltica
 - Colocación de arbotantes y guarniciones
 - Pintura de cajones
 - Banquetas
2. Eléctrico
 - Colocación de tubo PAD para cableado (600 m)
 - Postería de alumbrado (10 piezas)
3. Limpieza

Área total del estacionamiento: 3091.78 m²

DESARROLLO DE OBRA DE AREA VERDE:

1. Jardinería
 - Bancas de concreto
 - Banca jardinera para árboles
 - Plantación de 20 fresnos
 - Colocación de piedra triturada 343 m²
 - Colocación de pasto 357 m²
 - Rampa y escaleras 128 m²
2. Hidráulico
 - Tubería tubo plus de diferentes diámetros 774 m
 - Alumbrado
3. Limpieza

Área total del jardín: 828.78 m²

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DESARROLLO DE OBRA DE CUARTO DE MÁQUINAS:

Este cuarto es adyacente al edificio de laboratorios para la DES agropecuaria

Y será usado para dar servicios al edificio

1. ALBAÑILERIA
 - Firme de concreto 200 m²
 - Muro de block
 - Tanques cisterna de 10,000 l 8 piezas
 - Tanque estacionario de gas LP 1,000 l
 - Losa de concreto aligerado 250 m²
2. Hidráulico
 - Tubería tubo plus de diferentes diámetros 774 m
 - Sistema de presurización de agua
3. Limpieza

Área total del jardín: 200 m²

