



JUNTA DE ACLARACIONES No.
IO-908047994-E8-2018

LICITACIÓN: IO-908047994-E8-2018	OBRA: CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ESPACIOS Y ACCESOS UNIVERSITARIOS, PARA ESTUDIANTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	

LUGAR Y FECHA: Chihuahua, Chih., a 16 de Mayo de 2018.

Acta que se formula siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, perteneciente a la Junta de Aclaraciones convocada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en relación con la invitación cuyos datos aparecen en el recuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones a los licitantes contenidas en la licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Construcción, Mantenimiento y Servicios, ubicada en: el Campus I de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en el Estado de Chihuahua, el Ing. Jonathan Manuel Villarreal Hernández, Supervisor de Obra y el Ing. Jorge Ulises López Pérez, Coordinador de Construcción, Mantenimiento y Servicios, por parte de la convocante, así como las personas cuya asistencia se enlistó y firman al finalizar el presente documento, con el objeto de hacer las aclaraciones y en su caso, las modificaciones necesarias a la licitación para la preparación de las proposiciones en cuestión y que forma parte integrante de la misma.




POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO)
1	ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
2	ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ SUPERVISOR DE OBRA	

P.D.



JUNTA DE ACLARACIONES No.
IO-908047994-E8-2018

3	ING. OSCAR JACQUEZ OCHOA	
4	C. CRISTIAN HERRERA GRANADOS	
5	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.	

ASUNTOS TRATADOS

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA:

- En los conceptos del catálogo subido a compranet que a continuación se detallan:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
II.1	RETIROS Y DEMOLICIONES		
II.1.2	remoción y demolición de muro de tablarroca de cualquier espesor, incluye: herramienta, maniobras locales, mano de obra, acarreo, a nivel de obra terminada, maniobras para el retiro de escombro, retiro del	M2	12.56
II.1.3	escombro fuera de la obra y del campus así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.96
II.1.4	retiro de templete con recuperacion incluye;mano de obra,acarreo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	6.00
II.1.5			1.00
II.3	ACABADOS		
II.3.1	pintura vinilica 100% lavable en color aprobado por la supervisión de obra, a cualquier altura incluyendo	M2	283.56
II.3.2	sello en muros y resanes, plafón y muros de tablarroca, en enjarres interiores y/o exteriores, marca osel oro	m2	110.75



JUNTA DE ACLARACIONES No.
IO-908047994-E8-2018

II.4.1	o similar, mano de obra, andamios, material, herramienta, maniobras locales, acarreo, almacenaje, a nivel	ML	11.00
II.4	PLAFONES		
II.4.2	suministro y colocación de muro, murete o antepecho de tablaroca regular de 1/2", a dos caras,	M2	44.58
II.4.3	estructurado con poste metálico @ 30.5 cm. de 3 5/8" , y aislante de fibra de vidrio de 2", en acabado, listo	ML	4.00

- Se cambia la descripción del concepto a:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
II.1	RETIROS Y DEMOLICIONES		
II.1.2	remoción y demolición de muro de tablaroca de cualquier espesor, incluye: herramienta, maniobras locales, mano de obra, acarreo, a nivel de obra herminada, maniobras para el retiro de escombro, retiro del escombro fuera de la obra y del campus así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.56
II.1.3	retiro de templete con recuperacion incluye:mano de obra,acarreo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	11.96
II.1.4	demolición de muro sólido de ladrillo y/o block, hasta de 20 cm. de espesor, incluye: demoler castillos y dadas, herramienta, maniobras locales, mano de obra, acarreo, a nivel de obra terminada, maniobras para el retiro de escombro, retiro del escombro fuera de la obra y del campus así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.00
II.1.5	retiro de ventanas en area de computo incluye recuperaciones, herramientas, acarreo, deposito a lugar asignado y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00
II.3	ACABADOS		
II.3.1	pintura vinilica 100% lavable en color aprobado por la supervisión de obra, a cualquier altura incluyendo sello en muros y resanes, plafón y muros de tablaroca, en enjarres interiores y/o exteriores, marca orel oro o similar, mano de obra, andamios, material, herramienta, maniobras locales, acarreo, almacenaje, a nivel	M2	283.56

P.A.



JUNTA DE ACLARACIONES No.
IO-908047994-E8-2018

II.3.2	suministro y colocación de piso de cerámica de 60x60 cm, línea vantagio color beige, rectificado marca interceramic o similar, con 5 años de garantía, instalado con pegamento especial piso sobre piso, con boquilla sin arena marca interceramic o similar, color a indicar por la supervisión de obra. incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, acarreo, almacenaje, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta colocación y ejecución.	m2	110.75
II.3.3	perfilado en vanos de block con mezcla cemento-mortero-arena incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	11.00
II.4	PLAFONES		
II.4.2	suministro y colocación de muro, murete o antepecho de tablarroca regular de 1/2", a dos caras, estructurado con poste metálico @ 30,5 cm. de 3 5/8" , y aislante de fibra de vidrio de 2", en acabado, listo para recibir pintura, incluye refuerzo con postes de madera para refuerzo en puertas y ventanas, perfilado y detallado del mismo, tapas en cantos, perfacinta, redimix, lijado de la superficie para recibir pintura, andamios, mano de obra, herramienta, maniobras locales, acarreo, almacenaje, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su ejecución y correcta colocación.	M2	44.58
II.4.3	modificación de platabanda para adecuación de remodelación en entrada de audiovisual incluye:mano de obra,herramientas,materiales,demoliciones ,acarreo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	4.00

- Se entrega a los contratistas, catalogo corregido impreso y digital.

POR PARTE DE LAS EMPRESAS:

- NO HAY NADA QUE ACLARAR

P.D



JUNTA DE ACLARACIONES No.
IO-908047994-E8-2018

CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

Leída que fue la presente, se cierra a las 12:30 horas del mismo día de su inicio, firmándose en cada una de las fojas útiles que la conforman, para constancia y efectos legales a que haya lugar, por los que en ella intervinieron, a los cuales se les entrego en este mismo acto, copia simple de la misma.

POR LOS LICITANTES

- 1) **ING. OSCAR JACQUEZ OCHOA**
- 2) **C. CRISTIAN HERRERA GRANADOS**
- 3) **JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.**

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL
HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA