



PARA: ULISES LOPEZ

FECHA: 25-05-2021

ANEXO SIGUIENTE PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION PARA
EL EDIFICIO DE IDIOMAS DEL CAMPUS I UACH

- Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta impermeabilización.
- Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización.
- Suministro y colocación de una primera capa prefabricado SBS 3.5mm adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal.
- Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal con 2 capas de acrílico 5 años en las partes empotradas como ductos tubos conduit etc; para el sellado del sistema de impermeabilización.
- Impermeabilización en muros de pretil con 2 capas de impermeabilizante acrílico 5 años y una capa de malla reforzada color rojo incluye material y mano de obra.
- Sellos e impermeabilización en bajadas pluviales con dos capas de acrílico 5 años y una capa de malla incluye material y mano de obra.
- Suministro y colocación de 2 capas de acrílico y una capa de malla reforzada para impermeabilizar los ductos

EL PRECIO POR 635.92m2 DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION Y 115m2 DE MUROS DE PRETIL ES DE:

SUBTOTAL: 220,796.42
IVA: 35,327.42
TOTAL 256,123.84

Atentamente
ING. JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ
6141303447



Fecha: 28 / 04 / 2021

Para: Jorge Ulises López Pérez

ANEXO SIGUIENTE PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL EDIFICIO DE IDIOMAS DEL CAMPUS I UACH

Sistema de Impermeabilización con un total de 635.92m² y 115m² de muro de pretil además de 7 piezas correspondientes con un lote para ductos correspondientes

1. Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extraña para su correcta impermeabilización.
2. Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización.
3. Suministro y colocación de una primera capa prefabricado SBS 3 5mm adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal
4. Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal con 2 capas de acrílico 5 años en las partes empotradas como ductos tubos conduit etc; para el sellado del sistema de Impermeabilización.
5. Impermeabilización en muros de pretil con 2 capas de impermeabilizante acrílico 5 años y una capa de malla reforzada color rojo incluye material y mano de obra
6. Sellos e impermeabilización en bajadas pluviales con dos capas de acrílico 5 años y una capa de malla incluye material y mano de obra.
7. Suministro y colocación de 2 capas de acrílico y una capa de malla reforzada para impermeabilizar los ductos

PRECIO SIN IVA DE PRESUPUESTO:	218,016.85
PRECIO IVA	34,882.69
PRECIO TOTAL	252,899.55

ATENTAMENTE ING. ANIBAL CORDERO
614-130-55-61

ANIBAL CORDERO CAMPOS
R.F.C. COCA-



Atención: Ing. Jorge Ulises López Pérez

24 de Mayo del 2021

Por este medio le presento el siguiente presupuesto de impermeabilización para el EDIFICIO DE IDIOMAS DEL CAMPUS I UACH

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
--------	----------	-----------------	---------------

- Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extraña para su correcta impermeabilización.
- Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización.
- Suministro y colocación de una primera capa prefabricado SBS 3.5mm adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal.
- Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve mas resistente al tráfico peatonal con 2 capas de acrílico 5 años en las partes empotradas como ductos tubos conduit etc; para el sellado del sistema de impermeabilización.

m2 635.92 \$ 265.00 \$168,518.80

- Impermeabilización en muros de pretil con 2 capas de impermeabilizante acrílico 5 años y una capa de malla reforzada color rojo incluye material y mano de obra.

m2 115.00 \$ 185.00 \$ 21,275.00

- Sellos e impermeabilización en bajadas pluviales con dos capas de acrílico 5 años y una capa de malla incluye material y mano de obra.

Pzas. 7.00 \$ 2,750.00 \$19,250.00

- Suministro y colocación de 2 capas de acrílico y una capa de malla reforzada para impermeabilizar los ductos

Lote 1.00 \$ 3,500.00 \$3,500.00

Subtotal	\$212,543.80
IVA	34,007.00
Total	\$ 246,550.80

(SON DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 80/100 M.N.)

Notas:

- Material y mano de obra calificada.
- Supervisión diaria para su correcta aplicación.
- Supervisión previa para recibir el sistema de impermeabilización.

Atentamente

Ing. Juan Melesio Hernández Amparan
614-156-90-95